

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ล้างรถ)พร้อมลานคอนกรีต บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 279,751.37 บาท

3.ลักษณะงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 279,751.37 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.6)	จำนวน 1 แผ่น
5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
5.3 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.4)	จำนวน 3 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพวัลย์	พรมจ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
6.2 สิบเอกปัทมกร	หอมจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
6.3 นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ

ที่ ๕๐๒ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตำบลนาขอ อำเภอนาขอนิเวศ จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลนาขอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘
ตำบลนาขอ อำเภอนาขอนิเวศ จังหวัดสกลนคร ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ที่ล้างรถ) พร้อมเทเลนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 515 .00 ตารางเมตร งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาขอ จึงอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดังนี้

๑. นายวุฒิพงษ์	บาลนาคม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกภักดิ์	หอมจันทร์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง	ผช.นายช่างโยธา	กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ล่างรถ)พร้อมลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 64/2568

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	279,751.37	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	279,751.37	
	ราคากลาง	279,751.37	
	ราคากลาง(ตัวอักษร) (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ ๕๐๒ /2568 ลง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวุฒินันท์ บาลนาม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)สืบเอก



กรรมการ

(ปลัดกร หอมจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 64/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	213,697.48	1.3091	279,751.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณรวม (ปรับยอด) (ตัวอักษร)			279,751.37 279,751.37	
(- สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ 402 /2568 สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บาลนาคม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)สืบเอก



กรรมการ

(ปภักร หอมจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ล้าางร)พร้อมลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คำนวณราคาโดย นายไพรัช พรมจำน

เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ลานคอนกรีต								
	1.1 งานลงดินลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	50.00	1000	10.00	200.00	1,200.00	
	1.2งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	515.00	ตร.ม.			1.80	927.00	927.00	
	1.3 งานลงทรายปรับเรียบ	25.75	ลบ.ม.	327.00	8,420.25	112.00	2,884.00	11,304.25	
	1.4 งานคอนกรีตเสริมสั้ง 240กก./ตร.ชม.	61.80	ลบ.ม.	1,803.74	111,471.13	327.00	20,208.60	131,679.73	
	1.5 งานเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.0293	ตัน	21,713.12	636.19	3,600.00	105.48	741.67	
	1.6งานเหล็กไวเมนต์ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	515.00	ตร.ม.	22.75	11,716.25	5.00	2,575.00	14,291.25	
2	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ล้าางร)								
	2.1 เสาคอนกรีตสำรึปรูป 0.15x0.15x3.00 เมตร	12.38	ตร.ม.	485.00	6,004.30	139.00	1,720.82	7,725.12	
	2.2 เหล็กกล่องดำ 2'x4' พนา 2.00 มม.น้ำหนัก27.00กก.	515.00	ตร.ม.			30.00	15,450.00	15,450.00	
	2.3 เหล็กกล่องดำ 1 1/2"x3" พนา2.00 มม.น้ำหนัก20.04กก.	33.00	เมตร	10.00	330.00	5.00	165.00	495.00	
	2.4 เหล็กกล่องดำ 1"x2" พนา 2.00 มม.น้ำหนัก12.90กก.								
	2.5 แผ่นเหล็ก 0.15x0.15 ม. พนา 6มม.	2.00	แผ่น	60.00	120.00				
		2.00	ตัน	280.00	560.00	100	200.00	760.00	
		1.00	ท่อน	602.00	602.00			602.00	
		4.00	ท่อน	523.00	2,092.00			2,092.00	
		16.00	ท่อน	290.00	4,640.00			4,640.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ตั้งรณ)พร้อมลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 64/2568

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย นายไพวัลย์ พรหมจรรย์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.6 ทาสีน้ำมัน	10.20	ตร.ม.	45.00	459.00	35.00	357.00	816.00	
	2.7 เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 1.50x20ซม.	9.00	เมตร	63.25	569.25	45.00	405.00	974.25	
	2.8 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	107.16	กก.			10.00	1,071.60	1,071.60	
	งานหลังคา								
4	3.1 แผ่นเมทัลชีท สี หนา0.35มม. ยาว3.16 ม.	8.00	แผ่น	379.20	3,033.60			3,033.60	
	3.2 ผนังแผ่นเมทัลชีทสี ยาว 2.80 เมตร สี หนา0.35มม.	6.00	แผ่น	336.00	2,016.00			2,016.00	
	3.3 ปิดกันฉาตแผ่นเมทัลชีท สี หนา0.35มม. ยาว1.5ม.	8.00	แผ่น	180.00	1,440.00			1,440.00	
	3.4 สกรู 3"	324.00	อัน	3.00	972.00			972.00	
	3.6 ค่าแรงหลังคา	38.00	ตร.ม.			70	2,660.00	2,660.00	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1งานดวงโคมไฟฟ้า								
	-ชุดราง LED T8 20W	2.00	ชุด	288.00	576.00	115.00	230.00	806.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	2.00	อัน	33.00	66.00	10.00	20.00	86.00	
	-ตัวรับเดี่ยว(ปลั๊ก)	2.00	อัน	98.00	196.00	10.00	20.00	216.00	
	- กล่องไฟ	1.00	อัน	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ที่ล้าเร่ง)พร้อมลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 64/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย นายไพรัช พรหมจรรย์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	-ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	558.00	558.00	200.00	200.00	758.00	
	4.2งานเดินสายไฟ								
	- เดินสายไฟฟ้า สายไฟ VAF-GRD 2 x 2.5/2.5 ตร.มม.	16.00	เมตร	22.00	352.00	7.00	112.00	464.00	
	-สายเมนเบอร์25 THW-A 25	40.00	เมตร	18.70	748.00	30.00	1,200.00	1,948.00	
	-ท่อร้อยสายไฟ	6.00	ท่อน	48.00	288.00			288.00	
	ระบบประปา								
	5.1 ท่อPVC 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	230.00	230.00			230.00	
	5.2 ท่อPVC 1/2นิ้ว	4.00	ท่อน	55.00	220.00			220.00	
	5.3 ข้อต่อสามทาง 2นิ้ว ลด1/2นิ้ว	1.00	อัน	69.00	69.00			69.00	
	5.4 ข้อต่อสามทาง 1/2นิ้ว	3.00	อัน	7.00	21.00			21.00	
	5.5 ก๊อกน้ำทองเหลือง	3.00	อัน	115.00	345.00			345.00	
	5.6 ท่อซีเมนต์ 0.80 เมตร	9.00	ท่อน	185.00	1,665.00	50	450.00	2,115.00	
	5.7 ฝาปิดท่อซีเมนต์ 0.80 เมตร	9.00	ท่อน	100.00	900.00	20	180.00	1,080.00	
รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง					162,335.98		51,361.50	213,697.48	