

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคาร(กองช่าง) เทศบาลตำบลนาขอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2569

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 298,000 บาท

3.ลักษณะงาน กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 299,053.63 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.4)	จำนวน 5 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิพงษ์	บาลนาคม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
6.2 นายไพวัลย์	พรมจ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	
6.3 นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	



คำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ

ที่ ๕๓๔ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
ตำบลนาซอ อำเภอนาวัง จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลนาซอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตำบลนาซอ อำเภอนาวัง จังหวัดสกลนคร ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการต่อเติมอาคาร (กองช่าง) เทศบาลตำบลนาซอ ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒๙๘,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือน้อย หมู่ที่ ๓ (บ้านนางประหยัด ป่งกวน - บ้านนายสากล ประทัยเทพ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. จำนวน ๔๐๒,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาซอ - บ้านหนองนาหาร สน.ถ 19-001 (ช่วงที่ดินนางปัญญา กวานปิดชา - ที่ดินนายวิสัยศักดิ์ ผิวใบคำ) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม. จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาซอ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | | | |
|----------------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายวุฒิพงษ์ | บาลนามคม | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายไพวัลย์ | พรหมจำย | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายชัยวุฒิ | เพชรกันหา | ตำแหน่ง | ผช.นายช่างโยธา | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคาร(กองช่าง)

ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 61/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร. 4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	299,053.63	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	299,053.63	
	ราคากลาง	299,053.63	
	ราคากลาง(ตัวอักษร) (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งบทศบัญญัติ ปี2569)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ 534/2568 สั ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายวุฒิพงษ์ บาลนาม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพวัลย์ พรหมจ้าย)

นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคาร(กองช่าง)

ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ 61/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

					หน่วย:บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	180,623.05	1.3091	236,453.63	Factor F 0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2	ครุภัณฑ์	62,600.00		62,600.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,053.63		
	คิดเป็นเงินงบประมาณรวม (ปรับยอด)			299,053.63		
(ตัวอักษร)						
(- สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์ -)						

ขนาดเนื้อที่งาน

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งบเทศบาลฯ ปี 2569)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ 34/2568 ลง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บาลนาม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพวัลย์ พรหมจาย)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารกองช่าง

ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 61/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อผนังอิฐประสาน	13.07	ตร.ม.	-	-	60.00	784.20	784.20	รื้อขึ้นไป
	1.2 งานรื้อประตูอลูมิเนียม	2.00	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อขึ้นไป
	1.3 งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	2.00	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อขึ้นไป
	1.4 งานรื้อโครงสร้างหลังคา	4.50	ตร.ม.	-	-	60.00	270.00	270.00	รื้อขึ้นไป
	1.5 งานเจาะผนัง	0.44	ตร.ม.	-	-	100.00	44.00	44.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- งานดินชุดฐานรากและถมคัน	9.36	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,329.12	1,329.12	
	- งานทรายรองก้นหลุม	0.36	ลบ.ม.	327.10	117.76	104.00	37.44	155.20	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	0.36	ลบ.ม.	1,710.28	615.70	426.00	153.36	769.06	
	- ทรายรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	327.10	490.65	112.00	168.00	658.65	
	- ดินถมพื้น	25.00	ลบ.ม.	50.00	1,250.00	112.00	2,800.00	4,050.00	
	2.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 80%	37.18	ลบ.ฟ.	485.98	18,068.74	-	-	18068.7364	
	- ไม่ต่ำกว่า 30 %	13.94	ลบ.ฟ.	420.56	5,862.61	-	-	5862.6064	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารกองช่าง

ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 61/2568

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะปูขนาดต่างๆ	11.00	ก.ก.	45.17	496.87			496.87	
	- ค่าแรงไม่แบบ	46.48	ตร.ม.	-	-	139.00	6,460.72	6,460.72	
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 240ตร.ม/กก.	9.67	ลบ.ม.	1,803.74	17,442.17	532.00	5,144.44	22,586.61	
	2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม RB6 มม.	0.129	ตัน	23,050.03	2,973.45	4,400.00	567.60	3,541.05	
	- เหล็กกลม RB9 มม.	0.027	ตัน	22,662.06	611.88	4,400.00	118.80	730.68	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	0.187	ตัน	21,818.44	4,080.05	3,600.00	673.20	4,753.25	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง	3.87	ก.ก.	27.96	108.21			108.21	
	2.5 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	8.00	ท่อน	498.60	3,988.80	243.60	1,948.80	5,937.60	
	- เหล็กกล่องดำ 1"x2" ขนาด 2.00 มม.	12.00	ท่อน	279.00	3,348.00	129.00	1,548.00	4,896.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. ขนาด 6 มม.	5.00	แผ่น	85.00	425.00	20.00	100.00	525.00	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	16.80	ตร.ม.	55.00	924.00	35.00	588.00	1,512.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานผนังหลังคา	40.80	ตร.ม.			70.00	2,856.00	2,856.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ต่อเติมอาคารกองช่าง
ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568	
แบบเลขที่ 61/2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2 งานฝ้าเพดาน	-แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีเทา 0.35 มม.	16.00	แผ่น	418.00	6,688.00			6,688.00	
	-กรอบข้างหลังคาเมทัลชีทสีเทา	6.66	เมตร	147.00	979.02	50.00	333.00	1,312.02	
	-สกรู 3"	290.00	อัน	3.00	870.00			870.00	
	-ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1.5x25 ซม.	16.66	เมตร	132.00	2,199.12	45.00	749.70	2,948.82	
	-งานฝ้าเพดานยิบซีบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว	40.00	ตร.ม.	385.00	15,400.00	97.00	3,880.00	19,280.00	
	-งานฝ้ารอบนอกกระเบื้องแผ่นเรียบมีรูระบายอากาศ	16.60	ตร.ม.	246.00	4,083.60	94.00	1,560.40	5,644.00	
	-ต้นไม้เทียมรอบฝ้า 2"	11.00	ท่อน	40.00	440.00	120.00	1,320.00	1,760.00	
	-ทาสีฝ้า	45.40	ตร.ม.	30.00	1,362.00	30.00	1,362.00	2,724.00	
	3.3 งานพื้น								
	-ผิวพื้นปูกระเบื้อง 30x30 ซม.	28.80	ตร.ม.	333.00	9,590.40	158.00	4,550.40	14,140.80	
	-ผิวพื้นขัดหยาบ	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00	300.00	
	3.4 งานผนัง								
	-ผนังก่อฉาบเรียบฉาบปูนหนา 0.07x0.19x0.39 ม.	18.57	ตร.ม.	119.00	2,209.83	69.00	1,281.33	3,491.16	
	-ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	37.14	ตร.ม.	49.00	1,819.86	87.00	3,231.18	5,051.04	
	-ปูนฉาบเรียบโครงสร้าง	21.92	ตร.ม.	49.00	1,074.08	105.00	2,301.60	3,375.68	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร	ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารกองช่าง
ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร	แบบเลขที่ 61/2568
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอนาวังวาส จังหวัดสกลนคร	
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอนาวังวาส จังหวัดสกลนคร	
กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.5งานประตูหน้าต่างและช่องแสงระบายนาคาศ								
	-ป1 ติดตั้งประตูลูมึนียมเดิม	1.00	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	-ป2 ประตูลูมึนียมบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	-น1 ติดตั้งหน้าต่างเดิมอลูมิเนียม	2.00	บาน			500.00	1,000.00	1,000.00	
	-อิฐช่องลม	6.00	ก้อน	15.00	90.00			90.00	
	3.6 งานสี								
	-สีน้ำพลาสติก	37.14	ตร.ม.	35.00	1,299.90	30.00	1,114.20	2,414.10	
	-สีน้ำทากันเปื้อนด้านนอก สูง0.80 เมตร	13.12	ตร.ม.	35.00	459.20	34.00	446.08	905.28	
	-สีน้ำทากันเปื้อนด้านใน สูง0.30 เมตร	3.96	ตร.ม.	30.00	118.80	30.00	118.80	237.60	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1งานดวงโคมไฟฟ้า								
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กรองแสงและสะท้อนแสง								
	อลูมิเนียม หลอด 2-36 ติดฝังฝ้าเพดาน	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	150.00	450.00	1,890.00	
	- สวิทช์เดี่ยว	3.00	อัน	25.00	75.00	10.00	30.00	105.00	
	-ตัวรับเดี่ยว(ปลั๊ก)	9.00	อัน	25.00	225.00	10.00	90.00	315.00	
	- กล่องไฟ	3.00	อัน	45.00	135.00	20.00	60.00	195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารกองช่าง

ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอรามันวิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอรามันวิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 61/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2งานเดินสายไฟ	-ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สายไฟ VAF-GRD 2 x 2.5/2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	22.00	660.00	7.00	210.00	870.00	
	-สายเมนเบอร์25 THW-A 25	40.00	เมตร	50.00	2,000.00	30.00	1,200.00	3,200.00	
	-รางเก็บสายไฟ	3.00	ท่อน	30.00	90.00	10.00	30.00	120.00	
	รวมค่างานและค่าแรง				127,612.68		53,010.37	180,623.05	
5	ครุภัณฑ์								
	5.1 แอร์แบบติดผนัง ขนาด12,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	16,800.00	16,800.00			16,800.00	
	5.2 แอร์แบบติดผนัง ขนาด24,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	24,900.00	24,900.00			24,900.00	
	5.3 งานติดตั้งแอร์แบบติดผนัง ขนาด24,000 บีทียู	2.00	เครื่อง			3,500.00	7,000.00	7,000.00	
	5.4 งานรื้อแอร์แบบติดผนัง ขนาด24,000 บีทียู	2.00	เครื่อง			500.00	1,000.00	1,000.00	
	5.5 ฝ้าม่านกันแสงแบบเจาะตาไก่ประตูบานสวิงสองบาน1x2ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	5.6 ฝ้าม่านกันแสงเจาะตาไก่ประตูบานสวิงบานเดียว 1.00x2.00ม	3.00	ชุด	800.00	2,400.00			2,400.00	
	5.7 ฝ้าม่านกันแสงแบบเจาะตาไก่หน้าต่าง 1.20x1.5 ม.	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00			8,000.00	
	รวมค่างานและค่าแรง				54,600.00		8,000.00	62,600.00	

หน่วย : บาท