

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนาขอ ๑๐ - บ้านหนองนาหาร) ตำบลนาขอ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร งบโครงการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000 บาท

3.ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาขอ เลขที่ 42/2563

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)

จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.4)

จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบอง กงลิมา)

6.1 นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
6.2 นายอาคม ธุระนนท์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
6.3 สิบเอกปัทมกร หอมจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการกองช่าง

กรรมการ

กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
กองช่างเทศบาลตำบลนาซอ

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 42 / 2563 งบโครงการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,926.40	1.3822	500,254.67	* ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 *ราคามาตรวัสดุ ก่อสร้างระดับอำเภอ *บัญชีค่าแรงงาน ปี61
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,254.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับยอด)			500,000.00	
	(ตัวอักษร)	ห้าแสนบาทถ้วน			สำเนาถูกต้อง

ขนาดเนื้อที่งาน 882 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 567.18 บาท / ตารางเมตร

(นายสมปอง กงลิมา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาคม ธีระนนท์)

(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมปอง กงลิมา)

(นายอาคม ธีระนนท์)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)สิบเอก.....กรรมการ

(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)

(ปลั่งกร หอมจันทร์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

(นายบรรจบ แพงพิมพ์ไฉ่)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 42 /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย นายอาคม ฐะนันท์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน - งานดินลูกรังไหลทาง - งานปรับแต่งผิวจราจรเดิม	33 882	ลบ.ม. ตร.ม.	50.00 -	1,650.00 -	15.00 5.00	495.00 4,410.00	2,145.00 4,410.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4(ค2) - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ทราวยหยาบ - หินคลุก - ค่าแรงประกอบแบบ - ทราयरองพื้น	132.30 889 79.00 143.00 65.70 44.10	ลบ.ม. ลูก ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	- 118.00 350.00 650.00 - 350.00	- 104,902.00 27,650.00 92,950.00 - 15,435.00	- - - - 133.00 15.00	- - - - 8,738.10 661.50	57,682.80 104,902.00 27,650.00 92,950.00 8,738.10 16,096.50	
3	งานเหล็กเสริม - WIRE MESH Dia 4 mm.@0.30x0.10 m. - RB Ø 15 มม. - DB Ø 16 มม. - งานรอยต่อแอสฟัลท์	882 7 15 231	ตร.ม. เส้น เส้น เมตร	35.00 264.00 316.00 16.00	30,870.00 1,848.00 4,740.00 3,696.00	5.00 45.00 52.00 3.00	4,410.00 315.00 780.00 693.00	35,280.00 2,163.00 5,520.00 4,389.00	คำนวณค่าวัสดุ นายสมบอง กงสิมา ผู้อำนวยการกองช่าง
	คิดเป็นเงินงบประมาณ(ยกยอดไป)				283,741.00		78,185.40	361,926.40	

..... ประเมินราคาโดย
(นายอาคม ฐะนันท์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

..... ตรวจสอบ
(นายสมบอง กงสิมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ
(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)
ปลัดเทศบาล

.....อนุมัติ
(นายบรรจบ พงษ์พิไล)
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 147.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขอ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 42 /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายอุดม ชูระนนท์ เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				283,741.00		78,185.40	361,926.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				283,741.00		78,185.40	361,926.40	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3822						500,254.67	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ							500,254.67	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณ(ปรับยอด)	(ตัวอักษร)	ห้าแสนบาทถ้วน					500,000.00	

สำเนาถูกต้อง
(นายสมปอง กงลิมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอุดม ชูระนนท์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ
(นายสมปอง กงลิมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
(นายบรรจบ พงษ์พิมพ์ไธ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาขอ