

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นร่องระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนางอนงค์ ปุริวงศ์-บ้านนายวิรัตน์ โพธิ์คำพอก) บ้านนาขอ หมู่ที่ ๑ อำเภอดวนริเวาส จังหวัดสกลนคร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอดวนริเวาส จังหวัดสกลนคร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ขนาด 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาบิคขนาด 0.35x0.50 ยาว 85.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล นาขอ เลขที่ 43/2566

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เทศบาลตำบลนาขอ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่คั้งไว้ เป็นเงิน 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.6)	จำนวน 1 แผ่น
6.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.4 รายละเอียดในการนำมาคำนวณราคากลาง	จำนวน 2 แผ่น

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายไพวัลย์	พรมจ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
7.2 นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
7.3 สิบเอกปภังกร	หอมจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเทศบาลบุญดี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
ตำบลนาซอ อำเภอนานนิต จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลนาซอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณเทศบาลบุญดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำบลนาซอ อำเภอนานนิต จังหวัดสกลนคร ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนางอนงค์ ปุริวงค์-บ้านนายวิรัตน์ โพธิ์คำพก) บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนายสนธิ โพธิ์คำพก - ที่ดินนายเฉลิมพล พงษ์อำพรศักดิ์) บ้านนาซอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป (เส้นบ้านนายสมพร โคตรแสง-บ้านนายอภิชาติ อินทะพุด) บ้านหนองนาหาร หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาซอ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายไพวัลย์	พรมจ่าย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกปัทมกร	หอมจันทร์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง	ผช.นายช่างโยธา	กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

(เส้นบ้านนางอนงค์ ปุริวงศ์ - บ้านนายวิรัตน์ โพธิ์คำพก)

ขนาด 0.45x0.45m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร ความยาว 85.00เมตร

แบบเลขที่ 43/2566

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานรางระบายน้ำ)	141,000.00	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
	ราคากลาง	141,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งบเทศบัญญัติ ปี67)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๗ ตั้ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายโพธิ์ชัย พรหมจำนงค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

สิบเอกปัทมกร หอมจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง



(นายสมปอง กงลีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร(งานวางระบายน้ำ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

(เส้นบ้านนางอนงค์ ปุริวงค์ - บ้านนายวิรัตน์ โพธิ์คำพก)

ขนาด 0.45x0.45 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร ความยาว 85.00เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 43/2566

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานวางระบายน้ำ)	107,934.76	1.3074	141,113.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			141,113.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณรวม (ปรับยอด)			141,000.00	
	(ตัวอักษร)	(- หักเงินที่หักหนึ่งพันบาทถ้วน -)			

ขนาดเนื้อที่งาน 85.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,658.82 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งบเทศบาลบัญญัติ ปี67)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๗ ลง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายไพฑูริย์ พรหมจาย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(สิบเอกปลั่งกร หอมจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิมา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

สมัครการ ปรับปรุงรองรับเป็นรายน้าสำเร็จรูป

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ สอนวนิช

โครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยยา

พยาน : กุศลนันท์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ 1.1 ขุดดินด้วยเครื่องจักร 0.60x0.45x85 ม. 1.1 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (0.50x0.05x85) 1.2 วางระบายนํ้าสำเร็จรูป(รางตัวยู 45 ซม.) 1.3 ฝาปิดขนาด 0.35x0.50 เมตร 1.4 งานท่อเมนประปา 2" ชั้น 8.5 1.6 ดินลูกรังถมข้างรางระบายน้ำพร้อมเกลี่ยแต่ง 1.7 ข้อต่อท่อPVC สามทาง ขนาด Ø 2" ลด ½" 1.8 นํ้ายาประสานท่อ 250 กรัม 1.9 ท่อ PVC ขนาด Ø ½"	22.95 2.12 85.00 170.00 85.00 10 4.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. เมตร ฝ่า เมตร ลบ.ม. อัน ประกอบ ท่อน	1,694.10 700.00 170.00 37.25 55.00 65.00 140.00 45.00	3,591.49 59,500.00 28,900.00 3,166.25 550.00 260.00 140.00 45.00	22.61 426.00 100.00 10.00 - 16.00	518.90 903.12 8,500.00 1,700.00 - 160.00	518.90 4,494.61 68,000.00 30,600.00 3,166.25 710.00 260.00 140.00 45.00	สำเนาถูกต้อง  (นายสมปอง กงสิมา) ผู้อำนวยการกองช่าง
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				96,152.74		11,782.02	107,934.76	

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/บาท			ราคารวม/ บาท	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	0.26	ตัน	@	2579.44	=	670.654	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@	400	=	248.000	
	หินเบอร์ 3/4"	1.03	ลบ.ม.	@	750	=	772.500	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@	0.0164	=	2.952	
	รวมคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5						1694.106	
	ค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.				1694.106	
2	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	0.342	ตัน	@	2579.44	=	882.168	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@	400	=	248.000	
	หินเบอร์ 3/4"	1.09	ลบ.ม.	@	750	=	817.500	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@	0.0164	=	2.952	
	รวมคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4						1950.620	
	ค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.				1950.620	

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าวัสดุ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เดือน ก.พ. พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุเฉลี่ย (บาท)	ราคา กก.ละ (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22770.6		22.77	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22287.48		22.29	
3	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	ก.ก.	32.14		32.14	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	ตัน	2579.44		2.58	
5	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2785.05		2.790	
6	ทรายหยาบ รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	400			ราคาร้านถูกเจริญ
8	หินย่อย เบอร์ 3/4" รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	750			ราคาร้านถูกเจริญ
9	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 เมตร	ท่อน	149.53			ราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรธานี
10	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67			
11	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	439.25			
12	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	43.61			
13	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8	ท่อน	607.48			
14	สกรูพ่นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	435.83			
15	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูดักซ์ (เพนทาโลห์ A921)	กระป๋อง	420.56			
16	สกรูพ่นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ เบอร์ 066	กระป๋อง	271.03			
17	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02			
18	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	129.91			
19	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 100 บาท	เมตร	800			สืบราคาร้านปรุ่งเอง
20	ฝารางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 10 บาท	ฝา	180			สืบราคาร้านปรุ่งเอง
21	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 100 บาท	เมตร	900			สืบราคาร้านพรมซีเมนต์
22	ฝารางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 10 บาท	ฝา	230			สืบราคาร้านพรมซีเมนต์

สำเนาถูกต้อง

(นายสมปอง กงลิ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง