

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.60x0.60 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.45x0.50 เมตร ความยาว100.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

(เส้นทางรัชชชัย โพธิ์คำพก - บ้านนายสวรรค์ ปังอุทา)

แบบเลขที่ 53/2567

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานรางระบายน้ำ)	197,000.00	
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	197,000.00	
	ราคากลาง	197,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี2568)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ ที่ ๐๗๕ /๒๕๖๘ สืบ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพโรจน์ พรหมจรรย์)

(ลงชื่อ)สืบเอก

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปภักร หอมจันทร์)

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

นายสมปอง กองสิยา

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร(งานรางระบายน้ำ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.60x0.60 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.45x0.50 เมตร ความยาว100.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ

(เส้นนายรัชชัย โพธิ์คำพก - บ้านนายสวรรค์ ปิงอุทา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอมวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 53/2567

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาขอ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

หน่วย:บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(งานรางระบายน้ำ)	151,239.29	1.3091	197,987.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณรวม (ปรับยอด) (ตัวอักษร)			197,987.36	
				197,000.00	
(- หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)					
ขนาดเนื้อที่งาน		100.00	เมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,970.00	บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี2568)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาขอที่ ๐๙๙ /๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพวัลย์ พรหมจ้าย)

(ลงชื่อ)สืบเอก

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปักกร หอมจันทร์)

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสนธิ์ กองลีมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร(งานวางระบบน้ำ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ขนาด 0.60x0.60 m. พร้อมฝาปิดขนาด 0.45x0.50 เมตร ความยาว100.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ(เส้นนายรัชชัย โพธิ์คำพัก - บ้านนายสวรรค์ ปิงอุทา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 53/2567

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาขอ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คำนวณราคาโดย นายไพรัช พรหมชัย

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบน้ำ 1.1 ชุดดินด้วยเครื่องจักร 0.60x0.45x108 ม. 1.1 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (0.50x0.05x51) 1.2 วางระบบน้ำสำเร็จรูป(รางด้วย 60 ซม.) 1.3 ฝาปิดขนาด 0.45x0.50 เมตร 1.4 งานบ่อพัก 0.80x0.80 เมตร 1.5 ฝาปิดคอนกรีต (คิด 2 ฝา/1 ชุด) 1.6 งานท่อเมนประปา 2" ชั้น 8.5 1.7 ข้อต่อท่อPVC สามทางขนาด 2" ลด 1/2" 1.8 น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม 1.9 ท่อ PVC ขนาด 2"	36.00	ลบ.ม.			22.61	813.96	813.96	สถานะปกติ
		3.00	ลบ.ม.	1,588.35	4,765.06	426.00	1,278.00	6,043.06	
		100.00	เมตร	800.00	80,000.00	120.00	12,000.00	92,000.00	
		200.00	ฝา	200.00	40,000.00	10.00	2,000.00	42,000.00	
		1.00	บ่อ	5,000.64	5,000.64	-	-	5,000.64	
		1.00	ชุด	1,267.64	1,267.64	-	-	1,267.64	
		100.00	เมตร	37.25	3,725.00	-	-	3,725.00	
		3.00	อัน	65.00	195.00			195.00	
		1.00	ประปา	140.00	140.00			140.00	
		1.00	ท่อน	54.00	54.00			54.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				135,147.33		16,091.96	151,239.29	นายสมพงษ์ อังสิทธิ์

ถ้าเป็นค่าจ้าง
นายสม (อง กงสิทธิ์)
นายสม (อง กงสิทธิ์)

ตารางค่าวัสดุ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงร่องระบายเป็นรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาขอ ตำบลนาขอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าวัสดุเฉลี่ย (บาท)	ราคา กก.ละ (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21542.6			
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20664.3			
3	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	ก.ก.	30.61			
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอกา 15 เซม 1/2555)	ตัน	2261.68			
5	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2672.9			
6	ทรายหยาบ รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	380			ราคาร้านถูกเจริญ
7	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	539.53			
8	หินย่อย เบอร์ 3/4" รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	740			ราคาร้านถูกเจริญ
9	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 เมตร	ฟุต	149.53			
10	ไม้กระดาน ไม้เฌียว ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504			
11	ไม้ยาง ไม้เฌียว ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	439.25			
12	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	43.61			
13	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟุต	497			
14	สกรูพื้ปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	577			
15	สีน้ำพลาสติก ภายในนอก ขนาด 18.925 ลิตร	กระป๋อง	2257.01			
16	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ เบอร์ 066	กระป๋อง	271.03			
17	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	532.71			
18	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	189.72			
19	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 120 บาท	เมตร	800			สืบราคาร้าน
20	ฝารางระบายน้ำสำเร็จรูป ค่าแรง 10 บาท	ฟุต	200			สืบราคาร้าน

สำเนาถูกต้อง



(นายสมพงษ์ วงศ์ลิ้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/บาท			ราคารวม/ บาท	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5(คอนกรีตหยาบ)							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	260	ก.ก.	@	2.26	=	587.600	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@	380	=	235.600	
	หินเบอร์ 3/4"	1.03	ลบ.ม.	@	740	=	762.200	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@	0.0164	=	2.952	
	รวมคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5						1588.352	
	ค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.				1588.352	
2	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 15 เข้ม 1/2555)	342	ก.ก.	@	2.26	=	772.920	
	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	@	380	=	235.600	
	หินเบอร์ 3/4"	1.09	ลบ.ม.	@	740	=	806.600	
	น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	@	0.0164	=	2.952	
	รวมคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4						1818.072	
	ค่างานต้นทุน	1	ลบ.ม.				1818.072	
3	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด c สำหรับท่อ Ø 0.40 ม.							
	ขนาด 0.80x0.80 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.							
	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.MANHOLEX(ไม่รอบฝาปิด)							
	คอนกรีต	0.344	ลบ.ม.	@	1750.000	=	602.000	
	เหล็กเสริม RB9 มม.	30	ก.ก.	@	20.66	=	619.800	
	ลวดผูกเหล็ก	3.74	ก.ก.	@	30.61	=	114.481	
	ไม้แบบ	6.4	ตร.ม.	@	504	=	3225.6	
	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม. 2.80 ม.	2.8	ม.	@	82	=	229.6	
	ค่าเชื่อม	2.8	ม.	@	30.66	=		
	ขุดดินและปรับพื้น	1	ลบ.ม.	@	34.62	=		
	คอนกรีต หยาบ 1:3:5	0.1	ลบ.ม.	@	1588.352	=	158.835	
	ทราย หยาบ	0.1	ลบ.ม.	@	380	=	38.000	
	สีกันสนิม	0.224	ตร.ม.	@	55	=	12.320	

สำเนาถูกต้อง

(นายสนธิ์ กงลิ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง